

**Техническое задание**  
**на оказание сервисных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту дозирующей техники на**  
**месторождениях ОАО «СН-МНГ».**

**Основные сферы ответственности Исполнителя**

- Использование при оказании услуг исключительно сертифицированных материалов и оборудования, если в отношении предполагаемых к исполнению материально-технических ресурсов предусмотрена обязательная сертификация.
- Применение в работе поверенных технических средств измерений (манометры, счётчики расхода подачи реагента-расходомеры).
- Экстренные выезды на объекты химизации по информации от представителей Заказчика в случае аварийных или иных неотложных ситуаций (порыв, разлив нефти, остановка дозирующей установки и пр.) на объекте.
- Ведение исполнительной документации по движению и расходу реагентов, использованию спецтехники и работе бригад, обмен указанной информацией с заказчиком.
- Составление и предоставление до 05 числа ежемесячных отчетов по форме согласованной с Заказчиком.
- Привлечение Субподрядчика возможно только после согласования с Заказчиком.
- При привлечении Субподрядчика (не более 20% от общего объёма работ), представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Исполнителем технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме с привлечением представителя Заказчика. Результаты технического аудита Исполнитель предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

**Виды услуг, технология оказания и технические требования к ним**

Эксплуатация ДУ – виды работ: своевременная заправка и регулировка ДУ на расчетную производительность, контроль закачки реагентов, обслуживание ДУ (проверка уровня масла в корпусе агрегата, устранение утечек ингибитора, соблюдение установленного режима работы дозирующих насосов, контроль состояния изоляции и контактных соединений блока, уровень химического реагента в технологической емкости), текущий ремонт, планово-предупредительный ремонт. Перед началом работ проводится объезд и приемка дозирующих устройств с составлением Акта приема-передачи ДУ в обслуживание. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю ДУ в работоспособном состоянии. В случае необходимости ремонта ДУ в процессе эксплуатации запчасти предоставляются Исполнителем.

Эксплуатация ДУ осуществляется в строгом соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 года №101; «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП-2003г.».

**Требования к отчетности**

Отчет о работе, проделанной за текущий месяц, предоставляется Заказчику на электронном и бумажном носителе с визами ответственных лиц.

В отчете обязательно указывать:

- Объем закачанного ингибитора по ДУ/ общий по месторождению.
- Сведения об обслуживании ДУ с указанием куста, марки и расхода реагента, даты и объема заливок емкостей ДУ, периода безостановочной работы единицы оборудования, времени и причин простоя ДУ;

Объем оказания услуг (количество УД)

Наименование	Ед. изм	
<b>НГДУ "Аганское"</b>	<b>шт</b>	<b>30</b>
Мегионское	шт	0
Аганское	шт	0
Ю.Аганское	шт	0
Н.Покурское	шт	11
Ю.Покамасовское	шт	2
Покамасовское	шт	1
С.Островное	шт	5
Ю.Локосовское	шт	0
Южно-Островное		0
Южно-Островное	шт	0
Западно-Асомкинское	шт	0
З.Асомкинское	шт	4
З-У-Балыкское		1
Сортымское	шт	0
Чистинное	шт	0
Сортымское	шт	0
Чистинное	шт	2
Ачимовское	шт	0
Мыхпайское	шт	0
Кетовское	шт	4
Северо-Асомкинское	шт	0
<b>НГДУ "Ватинское"</b>	<b>шт</b>	<b>41</b>
Мегионское	шт	4
Ватинское-1	шт	9
Ватинское-2	шт	0
С.Покурское	шт	8
Луговое	шт	0
С.Ореховское (запад)	шт	3
С.Ореховское (восток)	шт	0
Аригольское	шт	0
Узунское	шт	3
Максимкинское	шт	0
Ининское	шт	0
Кысомское	шт	0
Западно-Аригольское	шт	0
Тайлаковское	шт	0
Кысомское	шт	3
Западно-Аригольское	шт	0
Западно-Аригольское	шт	0
Тайлаковское	шт	11
<b>Итого</b>	<b>шт</b>	<b>71</b>

Начальник ДТТ

Начальник СХиКЗТ

М.Г. Разин

Д.В. Иванов