

Требования к предмету оферты (Техническое задание)

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ:
по инженерно-технологическому сопровождению отработки забойных двигателей.
- Заказчик: ОАО «СН-МНГ».
- Плановые сроки выполнения работ: 01.01.2015-31.12.2015г.
- Стоимость договора: предлагается Претендентами.

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению отработки забойных двигателей представленных в Лотах. Автомобильное сообщение круглый год, имеются понтонные переправы. Ачимовское – автономное месторождение, только зимник. Подрядчик приступает к выполнению Работ согласно полученных от Заказчика Заявок и Заказ-наряда. До начала Работ Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение Работ.

Предоставление следующего оборудования: винтовые забойные двигатели Ø240мм и Ø178мм.

-для бурения направления Ø324мм и кондуктора Ø245мм применяются винтовые забойные двигатели Ø240 мм.

-для бурения под эксплуатационную колонну Ø146 (168/178)мм применяются винтовые забойные двигатели Ø178 мм.

Гарантируемый межремонтный период для винтовых забойных двигателей Ø240мм должен быть не менее 150 часов, для винтовых забойных двигателей Ø178 мм – не менее 180 часов.

Все оборудование, находящиеся на месте оказания услуг, должно иметь технические паспорта и периодические свидетельства о поверках;

Дополнительное оборудование: предоставление жилых вагон-домов, обеспечение своих сотрудников портативным компьютером и программным обеспечением для проведения анализов и составления отчетов.

Предоставление квалифицированного персонала Подрядчика: обеспечить присутствие полевого инженера по сопровождению долот на объекте выполнения работ обязательно, режим работы – 24ч в течение всего периода оказания услуг. Координатор (руководитель) проекта: место дислокации – офис Подрядчика, режим работы – 24ч.

Подрядчик, в лице инженера компании: руководит процессом отработки гидравлических забойных двигателей, ведет ежедневную обработку; контролирует показания механической скорости бурения в соответствии с проектной программой, выдает рекомендации.

Требования к отчетности.

Перечень отчетных документов, предоставляемых Подрядчиком:

- Оперативная информация передается полномочному представителю Заказчика ежесуточно до 9час00мин.
- Отчет по скважине (с разбивкой по интервалам).
- Подрядчиком оформляется и предоставляется Заказчику акты иллюстрирующие развитие нештатных ситуаций в случае необходимости по запросу Заказчика, а также АКТ внутреннего расследования аварийных или нештатных ситуаций;

Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых услуг, в частности:

За достоверность предоставляемой информации при производстве работ; за наличие на объекте Заказчика необходимого запаса гидравлических забойных двигателей; за качество предоставляемых гидравлических забойных двигателей.

В прилагаемых таблицах представлены конструкции скважин.

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Аганском, Узунском месторождении

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО ВЕРТИКАЛИ, М		ТИП ВЗД, ММ
1.1. КОНДУКТОР 1300 м.				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Эксплуатационная	1300	3000	178

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Э/колонна	1300	3000	178
2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Пилотный ствол	1300	3000	178
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	1300	3000	178

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Западно-Усть-Балыкском, Тайлаковском, Западно-Асомкинском, Ново-Покурском, Островном, Северо-Островном, Ачимовском месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
1.1. КОНДУКТОР 800 м.				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Эксплуатационная	800	3300	178
1.2. КОНДУКТОР 1300 м. Западно-Усть-Балыкское,				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Эксплуатационная	1300	3300	178

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА (КОНДУКТОР 800 м)				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Э/колонна	800	3300	178
2.2. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА (КОНДУКТОР 1300м. Западно-Усть-Балыкское м/р)				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Э/колонна	1300	3300	178

2.3. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Пилотный ствол	800	3300	178
2.4. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ (КОНДУКТОР 1300м. Западно-Усть-Балыкское м/р)				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	1300	240
3	Пилотный ствол	1300	3300	178
4. Установка мостов под кондуктор 800м:				
1	Э/колонна	800	3300	178
4.1 Установка мостов под кондуктор 1300м (Западно-Усть-Балыкское м/р):				
1	Э/колонна	1300	3300	178

Примечание: 12 скважин с кондуктором 1300м на Западно-Усть-Балыкском м/р

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Восточно-Охтеурском, Кетовском, Покамасовском, Локосовском месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Эксплуатационная	800	3100	178

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Э/колонна	800	3100	178
2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Пилотный ствол	800	3100	178
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	800	3100	178

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Ватинском, Северо-Покурском, Мегионском, Луговом месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ, М		ТИП ВЗД, ММ
1.1. КОНДУКТОР 800 м.				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Эксплуатационная	800	2900	178

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ТИП ВЗД, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Э/колонна	800	2900	178

2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	240
2	Кондуктор	50	800	240
3	Пилотный ствол	800	2900	178
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	800	2900	178

3. Основные требования к Претенденту.

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемому виду работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь необходимые лицензии;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора, также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и видам выполняемых работ договоров.
- Подрядчик обязан заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:
 - смерти в результате несчастного случая;
 - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III, групп инвалидности.
 Договор добровольного страхования заключается Подрядчиком на период выполнения Работ по настоящему Договору, без увеличения их стоимости.
- Опыт работы подрядчика в регионе проведения работ не менее 5 лет,
- Наличие склада, офиса в регионе проведения работ,

4. Условия выполнения работ:

- При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:
 1. ПОЛОЖЕНИЕ "о контрольно - пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями";
 2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
- При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ.
- Осуществлять собственными силами доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр. Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

- Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку.
- При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике. Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Исполнителем технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

5. Прочие условия.

- Заказчик отстраняет от участия в тендере, на любом этапе его проведения, Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком;
- Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать:
 - ход и качество Работ;
 - сроки выполнения Работ;
 - объем выполнения Работ;
 - качество материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ,
 - применение технологий производства Работ,
 - соблюдение персоналом Подрядчика, выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;
 - квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Терешун А.Н.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»



Брюхов Д.А.