

Требования к предмету оферты (Техническое задание)

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ:
инженерно-технологическое сопровождение отработки буровых долот.
- Заказчик: ОАО «СН-МНГ».
- Плановые сроки выполнения работ: 01.01.2015 - 31.12.2015 г.
- Стоимость договора: предлагается Претендентами.

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот представленных в Лотах. Автомобильное сообщение круглый год, имеются понтонные переправы. Ачимовское – автономное месторождение, только зимник. Подрядчик приступает к выполнению Работ согласно полученных от Заказчика Заявок и Заказ-наряда. До начала Работ Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение Работ.

Предоставление следующего оборудования: 95% применяемых долот должны быть типа БИТ, 5% - шарошечными. В наличии обязательно должны быть лопастные долота Ø 300мм.

- для бурения направления Ø 324мм применяются долота Ø 393,7мм,
- для кондуктора Ø245мм применяются долота Ø 300мм
- для бурения под эксплуатационную колонну Ø146, Ø168, Ø178 и «пилотных» стволов применяются долота Ø220,7мм,
- для бурения горизонтального участка применяются долота 20% -Ø142,9мм, 70% -Ø146мм, 10% - Ø155,6мм.

Для бурения на точку Т1 иметь долота типа БИТ высокой управляемости.

Все оборудование, находящиеся на месте оказания услуг, должно иметь технические паспорта и периодические свидетельства о поверках.

Дополнительное оборудование: предоставление жилых вагон-домов, обеспечение своих сотрудников портативным компьютером и программным обеспечением для проведения анализов и составления отчетов.

Предоставление квалифицированного персонала Подрядчика: обеспечить присутствие полевого инженера по сопровождению долот на объекте выполнения работ обязательно, режим работы – 24ч в течение всего периода оказания услуг. Координатор (руководитель) проекта: место дислокации – офис Подрядчика, режим работы – 24ч.

Подрядчик, в лице инженера компании: руководит процессом отработки долота, ведет ежедневную обработку; контролирует показания механической скорости бурения в соответствие с проектной программой, выдает рекомендации.

Требования к отчетности.

Перечень отчётных документов, предоставляемых Подрядчиком:

- Разработка и согласование программ на отработку долот в течение 24 часов на каждую новую скважину.
- Оперативная информация передается полномочному представителю Заказчика ежесуточно до 9час00мин.
- Отчет по скважине (с разбивкой по интервалам).
- Подрядчиком оформляется и предоставляется Заказчику акты иллюстрирующие развитие нештатных ситуаций в случае необходимости по запросу Заказчика, а также АКТ внутреннего расследования аварийных или нештатных ситуаций.

Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых услуг, в частности:

За достоверность предоставляемой информации при производстве работ; за соответствие фактических показателей механической скорости бурения проектной программе; за наличие на объекте Заказчика необходимого запаса долот; за качество предоставляемых долот.

В прилагаемых таблицах представлены конструкции скважин.

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Аганском, Узунском месторождении

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО ВЕРТИКАЛИ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
1.1. КОНДУКТОР 1300 м.				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Эксплуатационная	1300	3000	220,7

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Э/колонна	1300	3000	220,7
6.	«Хвостовик»	3000	3700	146
2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Пилотный ствол	1300	3000	220,7
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	1300	3000	220,7
6.	«Хвостовик»	3000	3700	146

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Западно-Усть-Балыкском, Тайлаковском, Западно-Асомкинском, Ново-Покурском, Островном, Северо-Островном, Ачимовском месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
1.1. КОНДУКТОР 800 м.				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Эксплуатационная	800	3300	220,7
1.2. КОНДУКТОР 1300 м. Западно-Усть-Балыкское м/р				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Эксплуатационная	1300	3300	220,7

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА (КОНДУКТОР 800 м)				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Э/колонна	800	3300	220,7
4	«Хвостовик»	3300	4000	146 (155,6 для 178 мм 7/к)

2.2. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА (КОНДУКТОР 1300м. Западно-Усть-Балыкское м/р)				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Э/колонна	1300	3300	220,7
4	«Хвостовик»	3300	4000	146 (155,6 для 178 мм э/к)
2.3. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Пилотный ствол	800	3300	220,7
2.4. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ (КОНДУКТОР 1300м. Западно-Усть-Балыкское м/р)				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	1300	300
3	Пилотный ствол	1300	3300	220,7
4.1 Установка мостов под кондуктор 800м:				
5	Э/колонна	800	3300	220,7
6	«Хвостовик»	3300	4000	146 (155,6 для 178 мм э/к)
4.2 Установка мостов под кондуктор 1300м (Западно-Усть-Балыкское м/р):				
5	Э/колонна	1300	3300	220,7
6	«Хвостовик»	3300	4000	146 (155,6 для 178 мм э/к)

Примечание: 12 скважин с кондуктором 1300м на Западно-Усть-Балыкском м/р.

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Восточно-Охтеурском, Кетовском, Покамасовском, Локосовском месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Эксплуатационная	800	3100	220,7

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Э/колонна	800	3100	220,7
6.	«Хвостовик»	3100	3800	146
2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Пилотный ствол	800	3100	220,7
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	800	3100	220,7
6.	«Хвостовик»	3100	3800	146

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН на Ватинском, Северо-Покурском, Мегионском, Луговом месторождениях

1. Наклонно-направленные скважины:

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ, М		ДИАМЕТР ДОЛОТА, ММ
1.1. КОНДУКТОР 800 м.				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Эксплуатационная	800	2900	220,7

2. Горизонтальные скважины.

№	НАЗВАНИЕ КОЛОННЫ	ИНТЕРВАЛ УСТАНОВКИ КОЛОННЫ ПО СТВОЛУ, М		ДИАМЕТР ДОЛЮТА, ММ
2.1. БЕЗ ПИЛОТНОГО СТВОЛА				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Э/колонна	800	2900	220,7
6.	«Хвостовик»	2900	3600	146
2.2. С «ПИЛОТНЫМ» СТВОЛОМ				
1	Направление	0	50	393,7
2	Кондуктор	50	800	300
3	Пилотный ствол	800	2900	220,7
4.	Установка мостов под кондуктор:			
5.	Э/колонна	800	2900	220,7
6.	«Хвостовик»	2900	3600	146

3. Основные требования к Претенденту.

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемому виду работ;
- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
- Иметь необходимые лицензии;
- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора, также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и видам выполняемых работ договоров.
- Подрядчик обязан заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:
 - смерти в результате несчастного случая;
 - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III, групп инвалидности.Договор добровольного страхования заключается Подрядчиком на период выполнения Работ по настоящему Договору, без увеличения их стоимости.
- Опыт работы подрядчика в регионе проведения работ не менее 5 лет,
- Наличие склада, офиса в регионе проведения работ,

4. Условия выполнения работ:

- При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:
 1. ПОЛОЖЕНИЕ "о контрольно - пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями";
 2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
- При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ.

- Осуществлять собственными силами доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр. Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.
- Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку.
- При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике. Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Исполнителем технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

5. Прочие условия.

- Заказчик отстраняет от участия в тендере, на любом этапе его проведения, Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком;
- Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать:
 - ход и качество Работ;
 - сроки выполнения Работ;
 - объем выполнения Работ;
 - качество материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ,
 - применение технологий производства Работ,
 - соблюдение персоналом Подрядчика, выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;
 - квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Терешун А.Н.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.